

設 計 書

令和7年9月5日

工 事 名 (仮称)蒲郡すみれ看護小規模多機能新築工事

金 額 (消費税別)

工 事 概 要

施 主 アイビーメディカル株式会社

建築場所 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢 5 番 1 の 1 部

構造規模 木造平家建 床面積 311.66㎡(94.27坪) 建築面積 313.64㎡

附 記

○浴室は本工事、機械浴槽は別途工事とする。

○外構工事は、別途工事とする。

〒640-8328 和歌山市木広町 4 丁目 8
R Y O 設計株式会社 松 本 良 二
1 級建築士登録第 1 2 5 9 8 2 号
1 級建築士事務所登録 (リ) 2 7 8
TEL 073-427-2951・FAX 073-427- 3951
E-mail : ryos@jtw.zaq.ne.jp

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	共通仮設工事						
1	準備費		1	式			
2	機械器具費		1	式			
3	工事用電気設備	3ヶ月	1	式			
4	工事用給排水設備	3ヶ月	1	式			
5	安全管理費		1	式			
6	整理清掃費		1	式			
7	仮設事務所	3ヶ月	1	式			
8	仮設トイレ	3ヶ月	1	式			
9	廃材処分費		30	m ³			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	地業工事		1	式			
3	基礎工事		1	式			
4	木工事		1	式			
5	外壁工事		1	式			
6	屋根・樋工事		1	式			
7	タイル工事		1	式			
8	左官工事		1	式			
9	木製建具工事		1	式			
10	金属製建具工事		1	式			
11	ガラス工事		1	式			
12	塗装工事		1	式			
13	内装工事		1	式			
14	特浴工事及其他工事		1	式			
	計						

RYO設計株式会社

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	水盛遣方、墨出し		311.0	m ²			
	外部足場損料	ブラケット足場	448.0	m ²			
	養生ネット		448.0	m ²			
	階段		4.0	m			
	その他足場損料		89.0	m			
	仮設材運搬費		1	式			
	機械器具損料		1	式			
	清掃片付け費		311.0	m ²			
	美掃費		311.0	m ²			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	地業工事						
	ウルトラコラム工法 φ 600 L=5,250～6,050 800kn/m ³						
a	直接工事費						
	セメント系固化材費		64.0	t			
	改良工事費	労務・損料・燃料・設備費	767.0	m			
	杭頭レベル整形処理費		118.0	本			
	計						
b	間接工事費						
	施工機・機材運搬費		1	式			
	機械組立・解体費		1	式			
	計						
c	試験費						
	一軸圧縮試験費		5.0	セット			
	未固定化コラム比抵抗測定		3.0	ヶ所			
	計						
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	基礎工事						
(1)	土工事						
	掘削工		108.50	m ³			
	床付け工	布キノ、土間	311.0	m ²			
	鋤取り		311.0	m ²			
	砕石工(基礎)	RC40 t=120	23.0	m ³			
	砕石工(土間)	RC40 t=100	34.0	m ³			
	埋戻し工		1	式			
	防湿ビニールシート工	0.15m/m	311.0	m ²			
	残土処理分		80.0	m ³			
	計						
(2)	鉄筋工事						
	布基礎鉄筋		3,951.0	kg			
	土間鉄筋		4,102.0	kg			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(3)	型枠工事						
	基礎型枠	ベース	214.0	m			
	基礎型枠	立上り	214.0	m			
	運搬費		1	式			
	計						
(4)	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18N	9.0	m ³			
	ベースコンクリート	24N	15.0	m ³			
	立上りコンクリート	24N	20.0	m ³			
	土間コンクリート	24N	32.0	m ³			
	小型割増		76.0	m ³			
	モルタル		3.0	m ³			
	ステコンクリート打設費		9.0	m ³			
	ベースコンクリート費		15.0	m ³			
	土間コンクリート費		311.0	m ²			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	土間仕上げ費		311.0	m ²			
	立上りコンクリート打設費		20.0	m ³			
	天端レベラー		212.0	m			
	ポンプ車		4.0	回			
	ポンプ打設費		76.0	m ³			
	ポンプ車戻し代		4.0	回			
	計						
(5)	その他						
	重機回送費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	計						
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	木工事						
a	プレカット加工料金		1	式			
b	横架材材料費		1	式			
c	柱束材材料費		1	式			
d	端柄材材料費		1	式			
e	大工手間		1	式			
f	副資材		1	式			
g	外部捨て張り		1	式			
h	金物		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a	プレカット加工料金						
	基本加工面積		94.27	坪			
	羽柄加工	垂木	240.0	本			
	羽柄加工	間柱	179.0	本			
	羽柄加工	筋違	30.0	本			
	窓台、まぐさ		26.0	本			
	床合板カット	柱、間柱欠き込み	174.0	枚			
	野地板カット		221.0	枚			
	計						
b	横架材材料費						
	土台 105×105	桧KD特等	2.7679	m ³			
	大引 90×90	桧KD特等	3.4736	m ³			
	桁・梁 105×330～180	ハイブリッドビーム	0.2646	m ³			
	桁・梁 105×360	ハイブリッドビーム	2.7600	m ³			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	桁・梁 105×150	ハイブリッドビーム	0.0788	m ³			
	桁・梁 105×270～240	米松KD	0.2772	m ³			
	母屋 105×105	米松KD	2.9442	m ³			
	火打梁 90×90	米松KD	0.9072	m ³			
	桁・梁 105×210～180	米松KD	1.4869	m ³			
	桁・梁 105×150～120	米松KD	3.1518	m ³			
	桁・梁 105×105	米松KD	0.1654	m ³			
	計						
c	柱束材料費						
	管柱 105×105×3.000	EW(RW)	122.0	本			
	小屋束 105×105×3.000	米松KD	0.8606	m ³			
	計						
d	端柄材 材料費						
	床合板 24×910×1,820	実なし	200.0	枚			
	床合板 24×1,000×2,000	実なし	30.0	枚			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	野地板 12×910×1,820		221.0	枚			
	垂木 38×89	SPF	3.2484	m ³			
	間柱 105×45×3,000～4,000	WWKD	46.0	本			
	間柱 105×27×3,000～4,000	WWKD	123.0	本			
	筋違 45×90×3,000～4,000	WWKD	30.0	本			
	窓台、窓まぐさ 105×45×3,000	WWKD	45.0	本			
	破風、鼻隠し、仮筋違、雲筋違、その他雑材	杉KD	1	式			
	計						
e	大工手間						
	造作		311.0	m ²			
	天井 下地		292.0	m ²			
	天井 ジップトーン		292.0	m ²			
	塩ビ見切		292.0	m ²			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
f	副資材						
	石膏ボード	t=12.5m/m	352.0	枚			
	石膏ボード	t=15.0m/m	327.0	枚			
	壁断熱材	GW 24K®100	18.0	本			
	軒ケイカル	t=6m/m 3×6	41.0	枚			
	化粧ケイカル	t=6m/m 3×6	12.0	枚			
	見切り		10.0	本			
	ボンド、両面テープ		1	式			
	運搬費		5.0	台			
	計						
g	外部捨て張り						
	捨て張り		106.0	枚			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	外壁工事						
	防水シート貼		258.0	m ²			
	サイディング	t=16m/m	258.0	m ²			
	同質出隅		36.0	m			
	通気土台水切	カラー鋼板	85.0	m			
	コーキング	外壁	258.0	m			
	コーキング	破風、鼻隠し	91.0	m			
	破風		91.0	m			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	屋根、樋工事						
	立平葺き	t=0.4 G.L	365.0	m ²			
	鼻隠し		89.0	m			
	軒樋	FS2型	30.0	m			
	ドレン75		9.0	ヶ所			
	タテ樋	Wu φ 75	33.0	m			
	レッカー代		1	式			
	ダルトフォームA種3	野地ウラ吹付 ◎50m/m	325.0	m ²			
	アルフィン底						
	製品代	AD1/N/T/G	1	台			
	先付金具		1	式			
	小口材		1	式			
	運搬費		1	式			
	金具施工費		1	式			
	本体施工費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	タイル工事						
	玄関床タイル	300角	6.06	m ²			
	ポーチ	300角	5.28	m ²			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	左官工事						
	巾木 モルタル補修仕上		82.8	m			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9	木製建具工事						
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	960(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	6.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	1,310(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	1,310(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	910(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	910(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	960(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(アウトセット)	910(引き残し110)×2,000 樹脂化粧シート貼	3.0	ヶ所			
	 上吊り片引き戸(枠納め)	786×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 上吊り引き違い戸3枚建	2,600×2,000 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	 片開き戸	500×1,800 樹脂化粧シート貼	1.0	ヶ所			
	マスターキー仕様		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10	金属製建具工事						
	アルミ製建具						
	$\frac{1}{AD}$ 片引き自動ドア袖F1×付	2,400×2,000 レールスステンレス	1.0	ヶ所			
	$\frac{2}{AD}$ 採風勝手口ドア	740×2,000 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{3}{AD}$ 採風勝手口ドア	690×2,000 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{1}{AW}$ 引き違い窓	1,600×1,300 住宅用 LOWE共	6.0	ヶ所			
	$\frac{2}{AW}$ 引き違い窓	1,650×1,300 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{3}{AW}$ $\frac{3A}{AW}$ 上部外倒し窓AW3A 引き違い窓 AW3	1,650×500 住宅用 LOWE共 1,650×1,800 住宅用 LOWE共	3.0	ヶ所			
	$\frac{4}{AW}$ 引き違い窓	1,650×1,300 住宅用 LOWE共	3.0	ヶ所			
	$\frac{5}{AW}$ $\frac{5A}{AW}$ 上部外倒し窓AW5A 引き違い窓 AW5	1,650×500 住宅用 LOWE共 1,650×1,800 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{6}{AW}$ 外倒し排煙窓	740×500 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{7}{AW}$ 2連外倒し排煙窓	1,600×500 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{8}{AW}$ 外倒し排煙窓	740×700 住宅用 LOWE共	1.0	ヶ所			
	$\frac{9}{AW}$ すべり出し窓	住宅用 LOWE	1.0	ヶ所			
	$\frac{10}{AW}$ 樹脂製引き違い窓	1,600×1,000	1.0	ヶ所			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	ガラス工事						
	トーマイフロート	5m/m 2.18㎡以下	1.6	㎡			
	LowE プレートワイヤ 6.8+A13+5	2.18㎡以上	4.8	㎡			
	飛散防止フィルム		1.6	㎡			
	ガラスシーリング	8×8	25.6	m			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12	塗装工事						
	軒天 V.P 塗装	シーラー・ビスパテ処理共	45.0	m ²			
	副資材・養生費		1	式			
	雑塗装		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	内装工事						
	床 レベリング	t=20	282.0	m ²			
	床 長尺床材	t=2m/m	306.4	m ²			
	ソフト 巾木	H=60	261.0	m			
	壁 クロス		700.0	m ²			
	残材処理費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
14	特浴工事及其他工事						
a-1	機械浴室						
	床側溝グレーチング枠	W=200 L=3,000	1	セット			
	グレーチング枠取付工事		1	式			
	床側溝グレーチング		1	式			
	浴室入口側溝	L=2,000 既製品	1.0	セット			
	床・壁立上りタイル張		16.2	m ²			
	壁セラール		30.9	m ²			
	天井バスパネル		13.2	m ²			
	浴室換気乾燥機		2	台			
	壁下地サイディング	無塗装	37	m ²			
	浴室入口扉		1.0	式			
	照明器具		4	個			
	水洗器具	シャワー・カラン・カラン	1	式			
	床塗膜防水		16.2	m ²			
	給排水工事		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	電気工事		1	式			
	a-1計						
a-2	リフト浴室						
	床側溝グレーチング枠	W=200 L=2,500	1.0	セット			
	グレーチング枠取付工事		1	式			
	床側溝グレーチング		1	式			
	浴室入口側溝	L=2,000 既製品	1.0	セット			
	床・壁立上りタイル張		9.6	m ²			
	壁セラルール		22.2	m ²			
	天井バスパネル		7.4	m ²			
	浴室換気乾燥機		1	台			
	壁下地サイディング	無塗装	24	m ²			
	浴室入口扉		1	式			
	照明器具		2	個			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	水洗器具	シャワー・カラン・カラン	1	式			
	床塗膜防水		9.6	m ²			
	給排水工事		1	式			
	電気工事		1	式			
	a-2 計						
	a小計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b	ナースコール設備						
	NYC-X主装置LA	NYC-XILA-ME	1	台			
	主装置スタンド(IA/SM)	ET-STAND-IA/SM	1	台			
	内臓バッテリーL1	ET-MEBATTL1	2	台			
	4回線アナログ局線インターフェースXi	ET-4COI-XI	1	枚			
	8回線ボタン電話インターフェースXi	ET-8DCI-XI	2	枚			
	2回線PHSインターフェースXi	ET-2PHI-XI	1	枚			
	8回線ドアホンユニットiL	ET-8DHU-XiL	1	枚			
	付加機能ユニットXi	ET-EXU-XI	1	枚			
	NYC-X 12ボタン標準電話機(W)	NYC-12XI-SDW	2	台			
	NYC-デジタル埋込型インターホン	NYC-DWMINTA2	12	台			
	呼出握りボタン 2mコード	NYC-INT-CG2	10	個			
	埋込プルスイッチ付押釦スイッチ(常開形)	WS65771	6	個			
	HI-D3接続装置F<ID>F	HI-D3BSIDF	1	台			
	HI-D3接続装置F<ND>F	HI-D3BSNDF	1	台			
	HI-D1取付金具A	HI-D1WMPA	2	個			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	HI-D10PSWP電話機セット	HI-D10PSWPSET	3	台			
	テレビドアホン	VL-SE50KFA	1	台			
	工事費		1	式			
	配線材料		1	式			
	計						
c	防蟻工事						
	防蟻剤塗布		311	m ²			
	計						
d	サイン工事						
	サイン	取付共	16	枚			
	計						
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	電気設備工事						
1	外部引込設備工事		1	式			
2	配線設備工事		1	式			
3	照明器具設備工事		1	式			
4	自動火災報知設備工事		1	式			
5	電灯動力盤設備工事		1	式			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	外部引込設備工事						
	コンクリートポール	12-350	1	本			
	コンクリート根枷	1.2A型	1	個			
	根枷Uバンド	360	1	個			
	足場ボルト		14	本			
	コン柱運賃		1	式			
	軽腕金	1,800mm(中電規格)	2	本			
	腕金Uバンド	フックなし	2	本			
	12mm×400mmボルト		4	本			
	S型アームタイ	800mm(中電規格)	2	本			
	アームタイバンド		2	個			
	支線バンド	5号(改良型)	1	個			
	玉碍子	大	1	個			
	支線用タンパックル	5号	1	個			
	38巻付グリップ	玉碍子用	2	本			
	38巻付グリップ	シンプル用	2	本			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	亜鉛メッキ鋼より線38		14	m			
	5号支線ブロック		1	個			
	支線ガード	共用形(中電規格)	1	本			
	IBB自在バンド	中	6	個			
	12mm×120mmボルト		6	本			
	碍子支持金具	高圧コノ字金具	4	個			
	建柱費	建柱車使用	1	式			
	柱上装柱費	バケット車使用	1	式			
	雑材料	消耗品	1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	配線設備工事						
	電灯配線		69	ヶ所			
	スイッチ配線	壁内PF配管	27	ヶ所			
	コンセント配線	壁内PF配管	47	ヶ所			
	アース用コンセント配線	壁内PF配管	17	ヶ所			
	防水コンセント配線	壁内PF配管	3	ヶ所			
	TV配線	壁内PF配管	9	ヶ所			
	LAN配線	壁内PF配管	6	ヶ所			
	TEL配線	床、壁内PF配管	2	ヶ所			
	非常灯配線		8	ヶ所			
	誘導灯配線		4	ヶ所			
	電灯専用電源配線	エアコン専用コンセント等	12	ヶ所			
	動力専用電源配線	エアコン消火ポンプ	2	ヶ所			
	感知器配線		36	ヶ所			
	受信機幹線から総合盤配線	火通含む	1	ヶ所			
	ナースコール配線	壁内PF配管	16	ヶ所			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ナースコール配線 渡り配線	壁内PF配管	2	ヶ所			
	消火ポンプ配線	壁内PF配管	1	式			
	電源配線	壁内PF配管	1	式			
	配電盤結線	壁内PF配管	1	式			
	区画貫通処理	壁内PF配管	1	式			
	雑材料・消耗品		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	照明器具設備工事						
	iD5200D-W150昼白色	XFX450AENLE9	5	台			
	iD2500D-W150昼白色	XFX420AENLE9	2	台			
	シーリングライト12畳用昼光色	LSEB1202Z	6	台			
	シーリングライト12畳用調色	LSEB1186Z	12	台			
	ダウンシーリング100形昼白色	LSEB2067LE1	2	台			
	ダウンシーリング100形温白色	LSEB2069LE1	36	台			
	LEDベースライト直管32形昼白色	LSEB7007LE1	1	台			
	LEDブラケットかまぼこ形温白色	LSEB4032LE1	5	台			
	LEDポーチライト40形電球色	LSEWC4048LE1	1	台			
	LEDポーチライト60形昼白色	LSEWC4047LE1	2	台			
	LED非常灯専用型低天 φ100自己点	NNFB91605C	8	台			
	誘導灯片面C級	FA10312LE1	3	台			
	表示板(左)	FK10300	3	枚			
	誘導灯両面C級	FA10322CLE1	1	台			
	表示板(左)	FK10316	1	枚			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	表示板(右)	FK10317	1	枚			
	照明器具下地施工費	84台	1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	自動火災報知設備工事						
	自動火災報知設備						
	受信機P型2級5回線	壁掛型	1	台			
	機器収容箱P型2級	露出	1	台			
	差動式スポット型感知器	2級露出型	14	個			
	定温式スポット型感知器	特種防水型	5	個			
	光電式煙感知器	2種 露出	3	個			
	光電式煙感知器	2種 露出(天井裏用)	14	個			
	機器取付費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	手続き、立会試験費		1	式			
	雑材料・消耗品		1	式			
	運搬費		1	式			
	火災通報設備						
	火災通報装置	本体(音声ROM含む)	1	台			
	火災通報装置	電話機	1	台			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	火災通報装置	連動停止スイッチ 露出	1	台			
	機器取付費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	手続き、立会試験費		1	式			
	雑材料・消耗品		1	式			
	運搬費		1	式			
	消火器						
	粉末式ABC消火器	10型(蓄圧式)	3	本			
	消火器設置台		3	台			
	設置手続申請費		1	式			
	立会試験費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	電灯電力盤設備工事						
	電灯盤	メインMCCB200A分岐ELB50回路	1	面			
	動力盤	メインMCCB50A分岐ELB5回路	1	面			
	弱電盤	底板 木板	1	面			
	引込電灯電力盤	SUS製	1	面			
	雑材料・消耗品		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
3	給湯設備工事		1	式			
4	雨水排水設備工事		1	式			
5	衛生器具設備工事		1	式			
6	消火設備工事		1	式			
7	空調設備工事		1	式			
8	換気設備工事		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	給水設備工事						
	HIVP 20A		110.0	m			
	HIVP 25A		5.0	m			
	HIVP 40A		96.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	ストップ弁 汎用 125型	20A	9.0	個			
	ストップ弁 汎用 125型	25A	1.0	個			
	フレキシブル継手ステンレス製300L	20A	4.0	個			
	フレキシブル継手ステンレス製300L	25A	1.0	個			
	バルブボックス						
	止水弁ボックス(鋳鉄製)	B-1S150	5.0	個			
	散水栓・量水器ボックス(鋳鉄製)	B-3N-1 326×216	2.0	個			
	はつり補修費・スリーブインサート費		1	式			
	水圧試験費		1	式			
	根切り埋戻し		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	重機回送費		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	上水道申請費	40m/m	1	式			
	メーター廻り工事費	40m/m	1	式			
	上水公道分工事						
	掘削・埋め戻し(割丁字)	φ 75×40	1.0	ヶ所			
	布設土工	H=0.7	3.0	m			
	布設工	φ 40PP	3.0	m			
	舗装割工		4.56	m ²			
	舗装切断		16.4	m			
	舗装工(本舗装)		4.56	m			
	交通整理員		1.0	人			
	サドル分水栓割丁字	φ 75×40	1.0	台			
	ポリ管	φ 40PP	3.0	m			
	コア		1.0	個			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	メーター用おねじソケット	φ 40	1.0	個			
	中間テープ(アルミ入り)		3.0	m			
	埋設標示テープ		3.0	m			
	安全費		1	式			
	運搬費		1	式			
	工事管理費		1	式			
	調査測量費		1	式			
	道路使用許可申請費	通行止	1	式			
	ポリ管布設工(土木共)	φ 40PP	1.5	m			
	VGユニオン(取付共)	φ 40	1.0	個			
	メーター伸縮ソケット(取付共)	φ 40×40	1.0	個			
	逆止弁(取付共)	φ 40	1.0	個			
	逆止弁(取付共)	樹脂	1.0	個			
	仕切弁取付工(取付共)	φ 40	1	式			
	工事管理費		1	式			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VU50A	41.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VU75A	7.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VU100A	134.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	床上掃除口COA		8.0	個			
	ドルゴ通気弁(Eソケット付)		2.0	個			
	塩ビ製小口径排水柵	中間点、曲点インバート SDST 100-150	2.0	個			
	塩ビ製小口径排水柵	中間点、曲点インバート SD90L 100-150	5.0	個			
	塩ビ製小口径排水柵	中間点、曲点インバート SD45L 100-150	2.0	個			
	合流インバート	SD 90Y 100-150	7.0	個			
	塩ビ製蓋	ICO-H(ライト)150	5.0	個			
	防護蓋	WP-15Bセット	11.0	個			
	はつり補修費・スリーブインサート費		1	式			
	満水試験費		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	根切り埋戻し		1	式			
	重機回送費		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	枿取付費		1	式			
	下水設計申請費		1	式			
	消耗品雑材及接合材		1	式			
	運搬費		1	式			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	給湯設備工事						
	保温付架橋ポリエチレン管	20A	78.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	フレキシブル継手ステンレス例(ユニオン)300L	20A	4.0	個			
	はつり補修費・スリーブインサート費		1	式			
	水圧試験費		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			
	消耗品雑材及接合材		1	式			
	運搬費		1	式			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	雨水排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 VU	50A	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VU	125A	44.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	ゲート弁 J1S 10K	50A	1.0	個			
	塩ビ製小口径雨水柵	AM90LX 10×75-150	1.0	個			
	塩ビ製小口径雨水柵	AM90Y 100-150	5.0	個			
	塩ビ製小口径雨水柵	AM90WY 100-150	2.0	個			
	塩ビ製格子蓋	ICA-H(ライト)150	8.0	個			
	側溝接続費		2.0	ヶ所			
	はつり補修費・スリーブインサート費		1	式			
	満水試験費		1	式			
	根切り・埋戻し		1	式			
	重機回送費		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管器具取付費		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	衛生器具設備工事						
	腰掛式タンク密結形防露便器	CFS366B	3.0	台			
	ウォシュレットP	TCF587P	3.0	台			
	棚付二連紙巻器	YH650	3.0	台			
	ペーパーホルダー	YKT100R	3.0	台			
	腰掛便器用手摺 L型	T112CL10+T110D3R	3.0	台			
	可動式はね上げ手摺	T112H8R+T110D17S	3.0	台			
	腰掛式タンク密結形防露便器	CFS367B	2.0	台			
	ウォシュレットBV1	TCF2213E	2.0	台			
	紙巻器	YH51R	2.0	台			
	ペーパーホルダー	YKT100R	2.0	台			
	インテリアバー F,Lタイプ	TS136GLY66	2.0	台			
	壁掛洗面器(電気温水器共)	L250C一式	4.0	台			
	壁掛洗面器(電気温水器共)	L250C+TLE28SS1A一式	1.0	台			
	掃除口付床置床排水汚物流し	SKL330TNNPR	1.0	台			
	洗濯機パン(排水トラップ共)	PWP740N2W+PJ2009NW	3.0	台			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	洗濯機用横水栓	TW11R	3.0	個			
	散水栓	T28KUNH13	2.0	個			
	電気温水器部材		5.0	個			
	エコキュートフルオート塩害	HE-S46LQES	2.0	台			
	リモコンセット	HE-TQWLW	2.0	台			
	脚カバー	AD-HEH44NA-C	2.0	台			
	エコキュート給湯専用塩害	HE-J46LZES	2.0	台			機械浴
	脚カバー	AD-HEH44NA-C	2.0	台			
	システムキッチン V-style		1	式			
	組立費		1	式			
	システムキッチン配管接続費		1	式			
	梱包処分費		1	式			
	通水試験費		1	式			
	器具付け下地費		1	式			
	衛生器具取付		1	式			
	器具養生費		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	消火設備工事						
	機器費						
	特定施設水道連結型 スプリンクラーポンプ	40φ×80L/min×37m×1.5kw	1	台			
	スプリンクラーヘッド閉鎖型小区画型	下向72℃	53	個			
	スプリンクラーヘッド閉鎖型小区画型	下向96℃	1	個			
	シーリングプレート		54	個			
	警報表示盤		1	台			
	管末テスト弁	25A	1	本			
	標識板類		1	式			
	配管材料費						
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP25A	162	m			
	消火用ライニング鋼管	SGP-VS 25A	3	m			
	巻出しフレキ	20A×2600L 金具共	54	本			
	同上継手材		1	式			
	管支持金物		1	式			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	消耗品雑材料		1	式			
	工事費						
	配管工事費		1	式			
	搬入据付工事費		1	式			
	機器取付費		1	式			
	保温防露工事費	屋外露出部	1	式			
	スリーブインサート工事費		1	式			
	はつり復旧費		1	式			
	根切り、埋戻し費		1	式			
	調整試験費		1	式			
	区画貫通耐火処理費		1	式			
	運搬費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	消防手続・立会テスト費		1	式			
	計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	空調設備工事						
a	パッケージエアコン材料費		1	式			
b	ルームエアコン材料費		1	式			
c	パッケージ・ルームエアコン施工費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a	パッケージエアコン材料費						
	店舗用4方向天井カセット形	CS-P80U7HB	1	台			
	店舗用室外機(高効率) 塩害仕様	CU-P80H7BJ	1	台			
	標準パネル(ホワイト)	CZ-160KPU7B	1	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5	1	台			
	断熱材キット	CZ-160INSU7	1	台			
	しゃ風材(4方向)	CZ-160CFU7	1	台			
	店舗用4方向天井カセット形	CS-P112U7B	2	台			
	店舗用室外機(高効率) 塩害仕様	CU-P112H7BJ	2	台			
	標準パネル(ホワイト)	CZ-160KPU7B	2	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5	2	台			
	断熱材キット	CZ-160INSU7	2	台			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b	ルームエアコン材料費						
	壁掛けエアコン室内外セット	XCS-225DFE-W/S	6	台			
	壁掛けエアコン室内外セット	XCS-285DFE-W/S	1	台			
	ビルトインエアコン室内外セット	XCS-B224DC2/S	1	台			
	ビルトインエアコン室内外セット	XCS-B254DC2/S	1	台			
	ビルトイン部材	CZ-BT10-W	2	台			
	Fシリーズリモコンホルダー	AD-CZRCH-1	10				
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
c	パッケージ・ルームエアコン施工費						
	パッケージ室内機天カセ形～11.2KW		3	台			
	パッケージ室内機～8.0KW		1	台			
	パッケージ室内機～16.0KW		2	台			
	ハウジング室内機天カセ形～5.6KW		2	台			
	ハウジング室内機～5.6KW		2	台			
	1階露出ルームエアコン取付		7	セット			
	高断熱被覆銅管ペア6.4×9.5φ		17	m			
	高断熱被覆銅管ペア9.5×15.9φ		37	m			
	ドレン配管(VP20)		15	m			
	ドレン配管(VP25)		22	m			
	ブラロック L450		2	セット			
	タイガーベース L500		3	セット			
	穴明工事(外壁サイディング)80φ		5	個			
	室内外渡配線VVF2.0-3C		54	m			

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	リモコン配線VCTF1.25-2C		30	m			
	リモコン取付工事		3	台			
	スリムダクトSD-77		1	m			
	スリムダクトSD-100		1	m			
	ウォールコーナーSW-77		2	個			
	ウォールコーナーSW-100		3	個			
	パッケージ配管真空引き		3	台			
	ドレン通水試験		5	台			
	天井ボード開口費		5	台			
	断熱材キット取付工事		3	台			
	支持金物類		1	式			
	消耗品雑品		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	換気設備工事						
a	換気扇材料費		1	式			
b	施工費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
a	換気扇材料費						
	パイプファン 排気形(フィルター付)	FY08PFL9	7	台			
	パイプファン 排気形・プラグコード	FY-13PD9	1	台			
	天井換気扇(ルーバー含む)	FY-17J8V56	2	台			
	天井換気扇(ルーバー含む)	FY-24JG8V/56	2	台			
	天埋換気扇(樹脂)二室用(ルーバー含む)	FY-24CPKS8	1	台			
	天井換気扇常時換気付(ルーバー含む)	FY-27J8V/56	1	台			
	天埋換気扇(鋼板)・ルーバーセット	FY-32FPK7	2	台			
	薄型給排気ボックス	FY-BGS06	1	台			
	自然給気口(大風量タイプ)	FY-GKF42G-W	5	台			
	パイプフード/深型・ステンレス製・ガラリ	FY-MFX043	11	台			
	パイプフード/深型・ステンレス製・ガラリ	FY-MFX063	5	台			
	パイプフード/深型・ステンレス製・防虫網	FY-MGX043	5	台			
	パイプフード/深型・ステンレス製・防虫網	FY-MGX063	1	台			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
b	施工費						
	天井埋込み型換気扇取付		8	台			
	壁付換気扇(一般型)取付		8	台			
	天井給気グリル取付		1	台			
	壁付給気グリル取付工事		5	台			
	屋外フード～150φ(開口別途)		22	個			
	スパイラルダクト(100φ)		42	m			
	スパイラルダクト(150φ)		18	m			
	断熱ALGW24K25mm100φ		5	m			
	断熱ALGW24K25mm150φ		8	m			
	支持金物類		1	式			
	消耗品雑品		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	小 計						

区分	工 種 ・ 種 別	形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	諸経費						
1	一般管理費		1	式			
2	現場管理費	補助金物件につき	1	式			
	小 計						