【変更後】

内部仕上げ表

※　は防火上主要な間仕切り壁の部分

全て不燃材とする（認定番号は「A-08不燃材ﾘｽﾄ」による）　全て不燃材とする（認定番号は「A-08不燃材ﾘｽﾄ」による）

階数	室名	床（下地）	床	巾木	腰・壁（下地）	腰・壁	天井（下地）	天井（廻り縁：塩ビ廻り縁）	天井高	備考
1階	玄関	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え	300角磁器床タイル貼り LIXIL:ﾗｲﾄｽﾚｰﾄ程度	300角磁器床タイル貼りH=300 LIXIL:ﾗｲﾄｽﾚｰﾄ程度	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	下駄箱（建築工事）、受付カウンター ステンレスFB床見切り、衛生機器一式
	居室１～６	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側室名札A
	居間・食堂	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	腰H=900まで：AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り木目調 H=900より上：AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	φ34木目調手摺 廊下側室名札B、衛生機器一式
	静養スペース	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	間仕切りカーテン
	廊下・ホール	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	φ34木目調手摺
	キッチンスペース	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り ｺﾝﾛ廻り：t=6.0 化粧ｹｲｶﾙ板貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	キッチンM2565IHコンロ（本工事）
	事務室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側室名札B 間仕切りカーテン
	脱衣室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側室名札B 衛生機器一式
	機械浴室	土間コンクリート 塗膜防水	200角磁器タイル（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）	H=200 200角磁器タイル	無塗装サイディング	浴室用セラール	LGS下地	不燃バスパネル張り	2,300	床排水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=3000、入口床排水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=2000、衛生機器一式 ※ﾒﾄｽ/個粋ｺﾝﾁｪﾙﾄﾊﾞｽﾀﾌﾞ、電動ストレッチャーは別途とする。
	リフト浴室	土間コンクリート 塗膜防水	200角磁器タイル（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）	H=200 200角磁器タイル	無塗装サイディング	浴室用セラール	LGS下地	不燃バスパネル張り	2,300	床排水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=2500、入口床排水用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=2000、衛生機器一式 ※ﾒﾄｽ/浴槽・個粋プラスRリフト（ﾀﾙﾄﾁｪｱ）は別途とする。
	洗濯室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側室名札B 衛生機器一式
	汚物処理室	同上	同上	同上	同上	腰H=1800まで：t=6.0化粧ｹｲｶﾙ貼り H=1800より上：AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	同上	同上	2,500	間仕切りカーテン 衛生機器一式
	多目的トイレ	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=100 長尺シート巻上げ	※t=15 PB t=12.5 PB	腰H=1800まで：t=6.0化粧ｹｲｶﾙ貼り H=1800より上：AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側ピクトサインC 衛生機器一式、上部棚
	トイレ①	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側ピクトサインC 衛生機器一式、上部棚
	トイレ②	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ピクトサインC 衛生機器一式、上部棚
	トイレ③	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ピクトサインC 衛生機器一式、上部棚
	職員トイレ	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ピクトサインC 衛生機器一式、上部棚
	倉庫	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り	LGS下地	t=9.5 ジプトーン	2,500	廊下側室名札B 一部可動棚５段

断熱材

屋根裏	t=50 ダルトフォーム A種3吹付
外壁	t=100 グラスウール24K

特記事項

●天井下地は、軽量鉄骨天井下地とする。
●造作材は特記以外は全て、集成材に樹脂化粧ｼｰﾄ貼り。
●長尺床シートは特記以外は全て、
　ホスピリュームNW／東リ同等品。
●長尺床シートはトイレは、
　消臭トワレNW／東リ同等品。
●化粧ケイカル板は、
　アスラックス200R／ニチアス同等品。
●浴室用セラールは、
　浴室用セラール／アイカ同等品。
●カーテンレールは全てW（建築工事）

●キッチンスペースのキッチンは、
パナソニック／ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝV-style　W=2565
　本工事とする。
~~●ﾒﾄｽ/BU3030、UB2424は~~
~~本工事とする。~~

※別途工事

●ベッド
●机、イス
●ロッカー
●図面記載以外の家具
●冷蔵庫、洗濯機、乾燥機
●カーテン
●防犯カメラ、WiFi工事
●機械浴バスタブ、電動ストレッチャー
●リフト浴の浴槽、リフトチェア昇降装置
●その他図面記載以外の工事

設計監理　ＲＹＯ設計株式会社
〒640-8328　和歌山市木広町４丁目８番地
TEL 073-427-2951　FAX 073-427-3951
RYO ASSOCIATED ARCHITECT
１級建築士登録番号　第125982号　松本良ニ
１級建築士事務所登録　第（リ）２７８

（仮称）蒲郡すみれ　看護小規模多機能
新築工事

DRAWING TITLE				No.
内部仕上表				A-09
CHEET No.	SCALE	DATE	DESIGNER	

2025年 9月 2日出力